

Výberové konanie na zhotoviteľa diela
„Obnova bytového domu na ul. Clementisova 4,5,6 Košice“

Vybvavuje: Kravec, vladimir.kravec@sbd3ke.sk, 055 79 804 38

1. Obstarávateľ:

Vlastníci bytového domu CLEMENTISOVA 4,5,6 Košice zastúpení správcou:
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice)
Furčianska 60/1013, 040 14 Košice
E-mail: podatelna@sbd3ke.sk; Tel.č.: 055 / 79 804 10, 79 804 11; Fax: 055 / 67 159 83

2. Miesto stavby: Bytový dom CLEMENTISOVA 4,5,6 Košice

3. Predmet obstarávania:

„Obnova bytového domu na ul. CLEMENTISOVA 4,5,6 Košice“ podľa projektovej dokumentácie bytového domu pre rozsah prác:

1. Zateplenie pohľadových stien na lodžiach + medzi lodžiami
- 2a. Sanácia lodži - hydroizolácia, dlažba, zateplenie dosky, výmena zábradlia
- 2b. Sanácia lodži - ostatné práce
3. Zateplenie strešného plášt'a
4. Úprava soklovej časti
5. Zateplenie štítových stien

!!! Cenovú ponuku žiadame rozčleniť na jednotlivé rozsahy prác !!!

<u>4. Predpokladaný termín realizácie:</u>	začiatok:	3. štvrt'rok 2016
	ukončenie:	uvedie zhotoviteľ
	<i>Predpokladané financovanie:</i>	<i>Fond opráv</i>
		<i>Na splátky od zhotoviteľa</i>
		<i>Úver zo ŠFRB</i>

5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:

- Základné údaje uchádzača spolu s celkovou cenou diela, záručné doby a podmienky na práce, materiál uvedený v „Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania“ - **žiadame predložiť aj ako samostatný list ponuky**
- Aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),
- Licencia (z TSÚS) na vykonávanie zateplovacích prác,
- Referencie - Súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,
- Návrh zmluvy o dielo,
- Ponukový rozpočet diela spracovaný podľa projektovej dokumentácie a „výkazu výmer“, vrátane rekapitulácie ceny diela (*Výkaz výmer tvorí prílohu tejto výzvy*).

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:

- Zadané a výkaz výmer prác a dodávok materiálov
- Projektovej dokumentácii stavby - možnosť nahliadnuť u obstarávateľa
*(Kontaktné osoby **Ing. Nagy** 055/79 804 36 alebo **Ing. Kravec** 055/79 804 38, E-mail: vladimir.kravec@sbd3ke.sk)*
- Kontaktná osoba za bytový dom: p. SABOL (tel. 0903 958 928)



STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE

(skrátene SBD III Košice)

Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice



Obchodný register, OS Košice I
Sp. Zn.: Dr.914/V

Právna forma: Družstvo

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- Cena diela
- Zmluvné podmienky a záručná doba
- Doba realizácie diela
- Komplexnosť cenovej ponuky
- Referenčné stavby

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti komisie pre obnovu z BD. O konečnom uchádzačovi rozhodne schôdza vlastníkov bytov.

8. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou do podateľne SBD III Košice, Furčianska 60, 040 14 Košice v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením:

„Výberové konanie – CLEMENTISOVA 4,5,6 Košice – obnova BD – NEOTVÁRAŤ“

9. Lehota predkladania ponúk je:

do 13.06.2016 (pondelok) do 11:00 hod.

10. Záverečné ustanovenia:

- Obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
- Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Obstarávateľ umožňuje predloženie ďalších variantných riešení len v samostatnej ponuke s poukázaním rozdielov od požadovanej ponuky podľa výkazu výmer.
- Obstarávateľ má právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady ktoré sú neplatné alebo nepravdivé.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
- V prípade podpisu zmluvy o dielo, je povinný zhotoviteľ uhradiť správcovi bytového domu poplatok podľa aktuálneho cenníka výkonov a služieb SBD III Košice z fakturovanej časti diela za činnosť spojenú s prípravou a podpisom zmluvy, kontrolu rozpočtov, kontrolu faktúr a iné.
- Každý uchádzač je povinný pred podaním cenovej ponuky do podateľne SBD III Košice uhradiť v pokladni SBD III Košice „Poplatok súťažiacemu za poskytnutie podkladov do výberového konania a vyhodnotenie výberového konania“ vo výške 50,- € s DPH podľa aktuálneho cenníka výkonov a služieb SBD III Košice.

V Košiciach dňa 20.05.2016



Ing. Vladimír Zvirinský PhD.
Predseda SBD III Košice

Prílohy: Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
Výkaz výmer

tel.: 055/ 79 804 10,11
fax: 055/ 79 804 22
email: podatelna@sbd3ke.sk

IČO: 00 222 089
DIČ: 2020761424
IČD: SK2020761424

OTP IBAN SK 04 5200 0000 0000 0007 5547

!!!!!! Túto tabuľku žiadame predložiť aj ako samostatný list ponuky (nezviazovať, predložiť prípadne 2x) v zalepenej obálke pre účely vyhodnotenia reakpitulácie ponuky !!!!!!!

Príloha: Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania

Miesto stavby (bytový dom):

Clementisova 4,5,6

Názov výberového konania: **Obnova bytového domu na ul. Clementisova 4,5,6 Košice**

Údaje o uchádzačovi:

Obchodný názov:	
Sídlo:	
Kontaktná osoba:	
Kontakt (telefón / E-mail):	

Údaje k ponuke:

Predpokladaná doba realizácie diela	mesiacov
Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela	
Možnosť financovanie diela na splátky vo výške:..... % z celkovej ceny diela **	
Doba splácania	mesiacov bezúročne

* nehodiace sa škrtnúť

** v prípade že neposkytujete možnosť financovanie na splátky uviesť 0%

Použitie materiálov (systémov) v predloženej ponuke

Zatepľovací systém	
Zábradlia lodžii	
Sanačný systém lodžii	
Strešná krytina	

Vyhodnotenie ponuky
Vyplní výberová komisia SBD III Košice
% hodnotenie
Cena diela
Zmluvné podmienky a záručná doba
Doba realizácie diela
Kompletnosť cenovej ponuky
Referenčné stavby

Celková cena diela v EUR vrátane 20% DPH	€
--	---

Záručná doba:	
na dielo ako celok rokov
na zámočnicke výrobky rokov
na okenné výrobky rokov
na strešnú konštrukciu rokov
.... iné rokov

Poznámky uchádzača:

V prípade, že niektoré časti diela budú riešené subdodávateľsky uviesť ktorú časť diela bude zhotovovať a obchodný názov zhotoviteľa.
(Uviesť ktoré práce sú prevádzané v subdodávke, prípadne pripomenky k výberovému konaniu, výkazu výmer, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky,)

V Dňa:
pečiatka a podpis uchádzača

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Dátum: 28. 8. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Clementisova 4,5,6	Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice								
SO 01	1. Zateplenie pohľadových stien na lodžiach + medzi lodžiami								
SO 01b	1b. Zateplenie štítových stien								
SO 02a	2a. Sanácia lodži - hydroizolácia, dlažba, zateplenie dosky, výmena zábradlia								
SO 02b	2b. Sanácia lodži - ostatné práce								
SO 03	3. Zateplenie strešného plášťa								
SO 04	4. Úprava soklovej časti								

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice**

Objekt: **1. Zateplenie pohľadových stien na lodžiach + medzi lodžiami**

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Dátum: 28. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	216904211	Očistenie podkladu	m2	1 087,380		
---	-----------	--------------------	----	-----------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	622411292	Príplatok farebný odtieň pri vonkajších omietkach - za každý 1 l farby Prince Color Multitop - BASF, tmavší odtieň	m2	1 087,380		
3	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	1 087,380		
4	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	1 087,380		
5	624601111p	Tmelenie PUR tmelom	m	1 217,500		
6	625250013	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BASF MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	588,380		
7	625250015	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm	m2	114,120		
8	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	384,880		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	94594-R	Závesná klietka alebo lešenie (doprava, montáž, demontáž, prenájom, revízia)	m2	166,800		
10	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	770,700		
11	953946126	Soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	5,800		
12	953996142	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepríznany vo fasáde	m	33,600		

99 Presun hmôt HSV

13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,482		
----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

14	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche (prekrytie oplechovania)	m2	16,410		
15	6283229200	Pásky ťažké asfaltované Elastokryt PTR S 25 J	m2	18,872		

764 Konštrukcie klampiarske

16	764321920	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu ríms pod nadrímsovým žlabom so sklonom do 30st. rš 460 mm	m	54,800		
17	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	ks	164,100		
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	274,500		

HSV Práce a dodávky HSV

19	764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 350 mm - vrátane rohov a podkladu	m	274,500		
----	-----------	--	---	---------	--	--

OST Ostatné

20	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000		
----	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice**

Objekt: **1b. Zateplenie štítových stien**

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Dátum: 28. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	216904211	Očistenie podkladu	m2	527,904		
---	-----------	--------------------	----	---------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	622411292	Príplatok farebný odtieň pri vonkajších omietkach - za každý 1 l farby Prince Color Multitop - BASF, tmavší odtieň	m2	527,904		
3	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	527,904		
4	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	527,904		
5	624601111p	Tmelenie PUR tmelom	m	93,600		
6	625250015	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm	m2	527,904		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	94594-R	Závesná klietka alebo lešenie (doprava, montáž, demontáž, prenájom, revízia)	m2	527,904		
8	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	93,600		
9	953946126	Soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	22,560		

99 Presun hmôt HSV

10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,396		
----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

11	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche (prekrytie oplechovania)	m2	6,768		
12	6283229200	Pásy ťažké asfaltované Elastokryt PTR S 25 J	m2	7,783		

764 Konštrukcie klampiarske

13	764321920	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu ríms pod nadrímsovým žľabom so sklonom do 30st. rš 460 mm	m	22,560		
14	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	ks	67,680		

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice**

Objekt: **2a. Sanácia lodži - hydroizolácia, dlažba, zateplenie dosky, výmena zábradlia**

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Dátum: 28. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	650,760		
---	-----------	--------------------------------	----	---------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou Prince Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	650,760		
3	624601111-R	Tmelenie PUR tmelom (vode odolný tmel)	m	1 897,000		
4	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	142,680		
5	625250231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BASF MultiTherm MP - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	508,080		
6	625250551	Systém BASF Klasik hr. podlahového polystyrénu 40 mm (EPS 200 S)	m2	508,080		
7	625250581	Systém BASF Klasik - hydroizolačná stierka Prince Color IZOL B	m2	555,968		
8	5856051360	Tesniaci pás Prince Color Izol Band, č. 45043033 BASF	m	598,600		
9	632450024	Betónový poter - BASF, Prince Color EBF hrubý samonosný hr. 50 mm	m2	508,080		
10	632451601	Systém BASF - ochranný antikoročný náter na výstuž EMACO Nanocrete AP hr. 1 mm	m2	73,000		
11	5856051380	Spojovací mostík pod potery Prince Color EBF Grund zn. BASF č. 50603647	kg	73,000		
12	632451612	Systém BASF - oprava betónových konštrukcií maltou Prince Color K 40 hr. 10 mm	m2	73,000		
13	632451614	Systém BASF - oprava betónových konštrukcií maltou Prince Color K 40 hr. 30 mm	m2	73,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	508,080		
15	94594-R	Závesná klietka alebo lešenie (doprava, montáž, demontáž, prenájom, revízia)	m2	1 545,600		
16	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	508,080		
17	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	321,200		
18	953946211	Systém BASF Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový)	m	438,000		
19	953946221	Systém BASF - spojka balkónového profilu (hliníková)	ks	146,000		
20	953996142	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	475,600		
21	953996222	Systém BASF - krytka balkónového profilu (PVC)	ks	146,000		
22	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	35,566		
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,284		
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,284		

HSV Práce a dodávky HSV

25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,284		
26	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	88,284		
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	88,284		

99 Presun hmôt HSV

28	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	94,011		
----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

29	1457075500-R	Zábradlie - profily hlinikové 100/50/2 uzavreté - výplň 5x800x1200mm Fundermax hr.6mm (alt. bezpečnostné sklo 8mm)	ks	73,000		
30	767162220-R	Montáž hlinikového zábradlia k panelom vrátane kotvenia	ks	73,000		
31	76799-P1	Demontáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - zábradlie (5,8x1,0m)	m	423,400		
32	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	73,343		

771 Podlahy z dlaždíc

33	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek výška 100mm do malty	m	598,600		
34	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 - mrazuvzdorná	m2	675,798		
35	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu (Prince Color Z 301 CL profi) bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm (škárovanie - Prince Color FM-SX sivá "CG2WA S1")	m2	527,790		
36	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	21,935		

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže**

37	210293001	Demontáž a spätná motáž bleskozvodu (výška do 25m)	kpl	1,000		
38	210293001p	Revízia správa k bleskozvodu	kpl	1,000		

OST Ostatné

39	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000		
----	-----------	---	-----	---------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice**

Objekt: **2b. Sanácia lodži - ostatné práce**

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Dátum: 28. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	589,140		
---	-----------	--------------------------------	----	---------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	589,140		
3	624601111-R	Tmelenie PUR tmelom (vode odolný tmel)	m	1 050,200		
4	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	76,500		
5	625250231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BASF MultiTherm MP - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	512,640		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	452,400		
---	-----------	--	---	---------	--	--

99 Presun hmôt HSV

7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,898		
---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

8	712300841	Očistenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	86,400		
9	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	86,400		
10	6936654900	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	m2	87,264		
11	712871803	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC mechanicky kotvená	m2	86,400		
12	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	99,360		
13	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

762 Konštrukcie tesárske

14	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	162,000		
15	762810027	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	64,800		

764 Konštrukcie klampiarske

16	764430210-P2	Oplechovanie z poplastovaného plechu pre foliu FATRAFOL do rš. 150 mm	m	58,800		
----	--------------	---	---	--------	--	--

HSV

Práce a dodávky HSV

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice**

Objekt: **3. Zateplenie strešného plášťa**

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Dátum: 28. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612465136	Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	3,000		
2	612465137	Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	5,000		
3	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	125,340		
4	624601111p	Tmelenie PUR tmelom	m	174,600		
5	625250231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BASF MultiTherm MP - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	125,340		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	5623121001-P	Hlavica ventilačná LOMANCO BIB 14	ks	1,000		
7	953791121R	Osadenie rúrkového vetráku s hlavicom LOMANCO - vrátane prepojenia s odvetravacím potrubím	ks	1,000		
8	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	35,000		
9	953996142	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	4,400		
10	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t	m2	3,000		
11	976072221-P	Úprava kanalizačného potrubia (prekladka odvetrania kanalizačného potubia)	ks	8,000		
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,376		
13	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,376		
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,376		
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,376		
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,376		
17	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy, valcovaný plech, ostatné	t	1,376		

99 Presun hmôt HSV

18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,044		
----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

19	712300841	Očistenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	552,470		
20	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m2	569,270		

HSV Práce a dodávky HSV

21	6281117000	Podkladný asfaltový pás	m2	654,661		
22	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	569,270		
23	6283321704	Vrchný SBS pás s posypom	m2	569,270		
24	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

713 Izolácie tepelné

25	713141151-P	Montáž tepelnej izolácie , dvojvrstvové kladenie na sucho	m2	504,110		
26	2831410201300	Polystyrén EPS 100 S Stabil 100mm	m2	529,316		
27	2831410201300-P2	Polystyrén EPS 150 S Stabil 60mm	m2	529,316		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

28	721233212	Strešný vtok plastový pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm	ks	3,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

764 Konštrukcie klampiarske

29	764321920r	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu ríms pod nadrímsovým žľabom so sklonom do 30st. rš 530 mm	m	130,000		
30	764322920	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do 30° rš 350 mm (K8)	m	34,500		
31	764322920r1	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do 30° rš 115mm (K9)	m	54,000		
32	764352900	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30st. rš 250 mm	m	19,200		
33	764359910	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st.	ks	3,000		
34	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	ks	164,100		
35	764453974	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odskok, so stranou 150 mm	ks	3,000		
36	764454903	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 150 mm	m	10,000		
37	764721112	Oplechovanie ríms Lindab do rš 150 mm	m	54,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

38	7673112301R	Montáž plastových výrobkov	m	12,000		
39	6114122300-R	Plastové dvere - otvárate výšky/šírky 1000/800 mm - výplň PVC (vratane zámkov a kľučky)	ks	3,000		

784 Dokončovacie práce - maľby

40	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	5,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže**

41	210293001	Demontáž a spätná motáž bleskozvodu (výška do 25m)	ks	1,000		
42	210293001p	Revízia správa k bleskozvodu	kpl	1,000		

OST Ostatné

43	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000		
----	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova bytového domu Clementisova 4,5,6 Košice**

Objekt: **4. Úprava soklovej časti**

Objednávateľ: Vlastníci BD Clementisova 4,5,6 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: OLISTAV s.r.o.

Miesto: Clementisova 4,5,6 Košice

Dátum: 28. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 1,8mm	m2	46,680		
2	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	222,008		
3	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	80,720		
4	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	35,880		
5	625250231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BASF MultiTherm MP - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	156,600		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	137,200		
---	-----------	--	---	---------	--	--

99 Presun hmôt HSV

7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,467		
---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovacie práce - nátery

8	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,000		
---	-----------	--	----	--------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

9	210290671R	Prekladka elektroinštalacie - senzory, svietidla	kpl	1,000		
---	------------	--	-----	-------	--	--

OST Ostatné

10	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000		
----	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkom